

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΨΕΩΝ

XX.XXX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ Ε=Χ.ΧΧ m²	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
Χ.ΧΧ Χ.ΧΧ	ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΕΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ
Χ.ΧΧΧ ΧΧ Π.ΧΧ Χ.ΧΧ Υ.ΧΧ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ-ΠΡΕΚΙ ΑΝΟΙΓΜΑ-ΠΟΔΙΑ
1 ΑΧΧ.Χ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΛΚ	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ 60Χ30 cm
ΚΤ	ΚΟΝΔΑΜΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΤΥΠΟΥ KOURASANIT ΕΔ
ΜΚΤ	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΜΟΚΕΤΑ
Κ.ΠΛ	ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
ΞΥΛ	ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΡΥΟΣ
ΧΑΒ	ΦΙΛΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΧΧ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΩΝ

①	ΔΙΠΛΗ ΑΓΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 125mm
②	ΔΙΠΛΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 125mm
③	ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ, ΤΥΠΟΥ KELYFOS WALL ΤΗΣ POLYKEM
④	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 10Χ10cm
⑤	ΞΥΛΙΝΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ
⑥	ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ
⑦	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "KELYFOS"

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 50mm ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
	ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 75mm ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³ ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
	ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 170mm ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 50kg/m³ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ. ΤΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ Ή ΤΟ ΠΛΑΚΑΚΙ ΔΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
2. ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 5εκ., ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
3. ΟΙ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 90 ΛΕΠΤΩΝ
4. ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ROCKWOOL 150kg/m³

Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος από τον Προϋπάρχοντα του Τμήματος Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας

Παναγιώτης Λαλιώτης
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΓΙΣΤΕΡ
Fri Jun 17 10:02:44 EEST 2022

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΣΗ: ΛΟΦΟΣ ΚΟΥΦΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΑΘΜΗ +7.70
ΣΤΑΘΜΗ +4.00
ΣΤΑΘΜΗ ±0.00
ΣΤΑΘΜΗ -4.10
ΣΤΑΘΜΗ -8.00



ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΛΑΚΑΣ -8.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ= 674,41m²

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.ΥΦ.1.1	1:50	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

Chrysi Stavropoulou
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ - AM TEE 49016
17.06.2022 00:34